



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

centrum
edukacji
artystycznej



Ministerstwo
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego.

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Warszawa, dnia 14.12.2018 roku

REFERENCJE

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, iż firma **Development Design Spółka z o. o.**, mającą swoją siedzibę we Słupsku (76-200) przy ulicy Kopernika 25/2 w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce” współfinansowanego ze środków UE w ramach POIiS 2014-2020, pełniła wielobranżowy nadzór inwestorski nad zadaniem pn. „Termomodernizacja budynków PSM I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Słupsku”, realizowanym w terminie od 15.09.2017 roku do 30.09.2018 roku.

Zakres nadzorowanych robót budowlanych w szczególności obejmował:

Budynek A

- a) Ocieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją – wełną mineralną.
- b) Ocieplenie ścian dwóch pomieszczeń narożnych I piętra osłaniających połacie stromego dachu.
- c) Ocieplenie podłóg betonowych na gruncie – styropianem twardym na warstwie folii hydroizolacyjnej, z wykonaniem izolacji poziomej ścian piwnic metodą iniekcji ciśnieniowej.
- d) Wymianę instalacji c.o.
- e) Budowę systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z możliwością chłodzenia w Sali koncertowej.
- f) Modernizację instalacji elektrycznych w zakresie zasilania nowych urządzeń.

Budynek B

- a) Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem.
- b) Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej.
- c) Wymianę wszystkich okien i drzwi zewnętrznych.
- d) Wymianę instalacji c.o.
- e) Wymianę przyłącza c.o. i c.w.u. pomiędzy budynkami A i B.
- f) Wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne LED wraz z remontem instalacji elektrycznej.

- g) Budowę systemu ogniów PV.
- h) Budowę systemu BMS w zakresie sterowania i sygnalizacji instalacji elektrycznych, PV oraz c.o.

Budynek filii w Sławnie

- a) Ocieplanie ścian zewnętrznych – ze względu na uwarunkowania konserwatorskie – od wewnątrz płytami.
- b) Docieplenie stropodachów płaskich (nad wykuszami) styropapą.
- c) Docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną.
- d) Docieplenie fragmentów dachów przylegających do pomieszczeń wełną mineralną.
- e) Wymianę wszystkich okien z nawietrzakami okiennymi oraz drzwi.
- f) Docieplenie schodów (od spodu, na styku z wiatrołapem) – wełną mineralną.
- g) Docieplenie ścianki działowej przylegającej do wiatrołapu.
- h) Wymianę instalacji c.o.
- i) Wymianę na kocioł gazowy kondensacyjny.
- j) Wymianę istniejących opraw oświetleniowych na LED z wymianą instalacji elektrycznych.

Całkowity koszt termomodernizacji wyniósł 2.606.598,47 zł brutto, wartość umowy na realizację nadzoru inwestorskiego wyniosła: 69.229,10 zł brutto.

Funkcję Inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej pełnił – Pan Krzysztof Kisiel.

Funkcję Inspektora nadzoru w branży elektrycznej pełnił – Pan Andrzej Kozłowicz.

Funkcję Inspektora nadzoru w branży sanitarnej pełnił – Pan Tadeusz Błasiak.

Realizacja umowy przebiegała należycie, solidnie, terminowo oraz rzetelnie. Firma Development Design Spółka z o. o. wykazała się dużym doświadczeniem i wiedzą praktyczną.

DYREKTOR
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
dr Zdzisław Bujanowski