

Development Design Sp. z o.o.

ul. Kopernika 25/2

76-200 Słupsk

REFERENCJE

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż spółka Development Design Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ulicy Kopernika 25/2 w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, znak sprawy GCS.DZPI.2710.69.2019, została wyłoniona na Wykonawcę zamówienia publicznego.

Przedmiotem zamówienia było pełnienie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego, w czasie budowy aż do odbioru robót budowlanych, następujących budów w lokalizacjach:

- 1) przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w rejonie ul. Stolarskiej i ul. Krawieckiej w Gdyni,
- 2) remont nawierzchni boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego w Gdyni.

Do obowiązków Development Design Sp. z o.o. należało:

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie nadzoru merytorycznego oraz kontroli jakości i zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zgłoszeniami na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- opiniowanie i akceptowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych dla danego zadania inwestycyjnego,
- zwoływanie i prowadzenie rad budowy wraz ze sporządzeniem protokołu z narady; Nadzór zobowiązany jest do przekazywania wszystkim uczestnikom protokołów z narad w dniu narady,
- stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiającego i/ lub wykonawcę robót budowlanych oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów. Nadzór zobowiązany jest do przekazywania wszystkim uczestnikom protokołów z narad w dniu narady,
- sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez wykonawcę robót budowlanych wytyczenia robót oraz rzędnych terenu,
- dokonywanie odbioru robót budowlanych częściowych, ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych oraz sporządzenie pisemnych protokołów potwierdzonych przez kierownika budowy. Nadzór zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu protokołów w dniu odbioru,
- kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją w stosunku do harmonogramu realizacji robót w zakresie rzeczowym i finansowym. W przypadku zmiany lub aktualizacji harmonogramu sprawdzenie i jego akceptacja.

Zakres zrealizowanych robót budowlanych obejmował:

• **rejon przy ul. Stolarskiej i ul. Krawieckiej:**

- 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu,
- 2) wykonanie robót rozbiórkowych, demontażowych, wywóz i utylizacja,
- 3) wykonanie drogi tymczasowej,
- 4) wykonanie robót ziemnych,
- 5) wykonanie podbudowy z kruszyw mineralnych oraz obrzeży betonowych,
- 6) wykonanie warstwy elastycznej stabilizującej ET gr. 35 mm,
- 7) wykonanie, na uprzednio przygotowanej podbudowie boiska, nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 35 x 18m i powierzchni 630 m², kolorystyka - RAL 5015 (niebieski), o konstrukcji:
 - a) dolna warstwa - nośna - mata gr. 11mm - na bazie żywic poliuretanowych oraz granulatu gumowego SBR,
 - b) górna warstwa - użytkowa - natrysk poliuretanowy gr. 2mm - na bazie żywic poliuretanowych oraz granulatu gumowego EPDM,
- 8) wytyczenie i malowanie linii oraz wykonanie logotypu:
 - a) do koszykówki - RAL 1016 (żółty siarkowy),
 - b) do piłki nożnej - RAL 9010 (biały alpejski),
 - c) wykonanie logo „Gdynia Sport”,
- 9) wykonanie fundamentów i tulei montażowych pod słupki sprzętu sportowego,
- 10) dostawa i montaż wyposażenia boiska:
 - a) dwóch bramek aluminiowych do piłki nożnej (ręcznej) o wymiarach 3x2m,
 - b) dwóch koszy do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej o wymiarach wysięgu 1650 mm, wymiarach tablicy min. 1600x1000 mm, wysokości montażowej obręczy nad płaszczyzną nawierzchni 3,05 m, montowanych w fundamentach blokowych, z tablicami stalowymi z siatką, z obręczami stalowymi z siatkami łańcuchowymi,
- 11) wykonanie fundamentów betonowych,
- 12) dostawa i montaż elementów małej architektury: ławka z oparciem, kosz na śmieci, wieszak na ubrania, tablica informacyjna z regulaminem korzystania z boiska,
- 13) wykonanie utwardzenia terenu z kostki gr. 6,
- 14) wykonanie piłkochwyty o wysokości 4m i długości ok 109mb wraz z bramą i furtkami,
- 15) odtworzenie trawników,
- 16) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.

• **ul. Porębskiego:**

- 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
- 2) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, wywóz i utylizacja odpadów,
- 3) wykonanie robót ziemnych,
- 4) dostawa i montaż bramek,
- 5) modernizacja i rozbudowa istniejącej nawierzchni z kostki,
- 6) wykonanie nowego ogrodzenia,
- 7) niwelacja istniejącej skarpy,
- 8) wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o łącznej powierzchni ok. 2244 m², złożonej z następującej konstrukcji:
 - a) warstwa elastyczna „shockpad” przepuszczalna dla wody wykonana metodą „in situ” o grubości min 25 - max 30 mm,
 - b) warstwa trawy syntetycznej wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulem EPDM z recyklingu o wysokości min. 40 mm - max 55 mm powyżej maty,
 - c) wklejenie linii w kolorze białym, wykonanie logo Gdynia Sport w sektorze bocznym boiska do piłki nożnej,
 - d) montaż dwóch piłkochwyty za bramkami.
- 9) ułożenie nakładek elastycznych na istniejących obrzeżach betonowych boiska,
- 10) dostawę i montaż wyposażenia boiska w postaci:
 - a) dwóch bramek aluminiowych o wymiarach 5,0x2,0m,

- 11) dostawę i montaż elementów małej architektury w postaci: tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska wielofunkcyjnego, koszy na śmieci,
- 12) montaż trybun z siedziskami sportowymi (198 siedzisk) do podłoża o konstrukcji stalowej,
- 13) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu,
- 14) doprowadzenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych.

Zamówienie publiczne realizowane było zgodnie z umową nr 454/JB/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 13 listopada 2019 roku.

Pan Krzysztof Kisiel posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, pełnił funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Pan Tadeusz Błasiak posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wartość wykonanej usługi nadzoru inwestorskiego wyniosła: 11.900,25 zł brutto

Wartość robót budowlanych razem wynosiła: 1.046.011,31 zł brutto, w tym:

Boisko w rejonie ulicy Stolarskiej i ulicy Krawieckiej: 317.999,99 zł brutto

Boisko przy ulicy Porębskiego: 728.011,32 zł brutto

Powyższe zamówienie publiczne zostało wykonane w całości należycie, zgodnie z zawartą umową.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA

Paweł Bruteł

Do wiadomości:
a/a