



GMINA SŁUPSK

Słupsk 06 grudnia 2019r.

POŚWIADCZENIE

Gmina Słupsk niniejszym potwierdza, że firma Development Design Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ulicy Kopernika 25/2 – w okresie od **29.03.2019r.** do **08.10.2019r.** pełnił funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rogawica-Kukowo na działkach nr 12, 10, 9 obręb Rogawica i nr 2/2, 17, 2/1, 14/1 obręb Kukowo – ZP.271.6.2019”**

Do obowiązków Development Design należało prowadzenie nadzoru inwestorskiego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane oraz m. in.:

- 1) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy realizację inwestycji,
- 2) Współpraca z nadzorem autorskim,
- 3) Organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy robót budowlanych, a także w zależności od potrzeb projektanta oraz Zamawiającego,
- 4) Zapewnienie zgodności wykonywania robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,
- 5) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych,
- 6) Organizacja oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych, końcowego oraz ostatecznego oraz przygotowanie protokołów odbioru w porozumieniu z Zamawiającym,
- 7) Udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji,
- 8) Branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania.

Zakres zrealizowanych robót obejmował:

Zakres robót obejmował w szczególności: budowę sieci wodociągowej przy zastosowaniu zarówno technologii bezwykopowej jak i metody wykopu otwartego. Roboty budowlane polegały na budowie sieci wodociągowej: 1) Sieć ukladana będzie na działkach nr: - obręb Rogawica dz. nr 12, 10, 9 gm. Słupsk - obręb Kukowo dz. nr 2/2, 17, 14/1 gm. Słupsk. Zakres prac obejmował budowę: - sieć wodociągową z rur PE100 RC o średnicy DN 110x6,6 o długości 2613,80 mb, - sieć wodociągową z rur PE100 RC o średnicy DN 90x5,4 o długości 5,6 mb, - montaż hydrantów HP DN80 z zasuwą DN80- 8 kpl. - montaż zasuw DN 100- 6 kpl. Wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Badanie szczelności sieci wodociągowej. Dezynfekcja przewodu wodociągowego. Badanie bakteriologiczne wody. Badanie wydajności hydrantów.

URZĄD GMINY SŁUPSK - UL SPORTOWA 34, 76-200 SŁUPSK

tel: 59/ 842 84 60, 59/ 842 84 69, fax: 59/ 842 92 54; www.gminasłupsk.pl; e-mail: info@gminasłupsk.pl

numer konta: 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010

sporządził : Józef Duszny kontakt: 59/ 842 84 60 wew 24



GMINA SŁUPSK

Funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej pełnił Pan Tadeusz Błasiak.

Wartość robót budowlanych wynosiła: 377 610,00 zł brutto.

wartość nadzoru inwestorskiego wynosiła: 9 340,62 zł brutto

Usługa ta została wykonana należycie. Firma zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, posiadających duże doświadczenie w realizowaniu inwestycji co pozwala na prowadzenie nadzoru w sposób fachowy, zgodny z dokumentacją, normami i przepisami technicznymi, oraz z pełnym zaangażowaniem i przy pełnej dyspozycyjności – dzięki czemu jest w stanie w pełni profesjonalnie realizować powierzone mu funkcję.